Техническое оснащение
АО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ"
на поставку и установку аэроднищ в цементный завод для хранения и приготовления сухих смесей с пневморазгрузкой
(рабочее давление Р- 2,5/3 Атм)

1. Температура окружающей среды, -40….+40 град С
2. Ткань аэрирующего устройства Флюитекс Германия (либо аналог), внутри разгрузочных конусов.
3. Масса хранения 40 тн
4. Насыпная плотность не более 1,4 г/см3

В стоимость должны включаться следующие услуги:

1. Выезд специалиста для замеров в г Нижневартовск база АО СНПХ
2. Изготовление аэроднищ
3. Выезд специалистов с необходимыми инструментами в г Нижневартовск база АО СНПХ, для установки аэроднищ в силоса хранения
4. Проезд, питание, проживание работников
5. Испытания

Приложения:
фото завода на 2 листах, руководство по эксплуатации ЦЗ на 9 листах

Директор департамента цементирования и глушения скважин — Сергеев С.Ю.